


Adaptacja budynku i ODR na cele biurowe
elewacja wschodnia - kolorystyka skala 1:100



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ELEWACYJNYCH

OZNACZENIE		MATERIAŁ	KOLOR	OZNACZENIE		MATERIAŁ	KOLOR
1	POKRYCIE DACHU	PAPA Z POSYPKĄ MINERALNĄ	SZARY	4	OKNA	PCV	KOLOR SZARY – wg RAL 7010
2	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	TYNK CIENKOWARSTW. MINERALNY MALOWANY FARBĄ SILIKONOWĄ FAKTURA BARANEK 1,0 mm	kremowo-beżowy RAL 1015	5	WITRYNY	ALUMINIUM	CIEMNOSZARY – WG RAL 7011
2B	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	TYNK CIENKOWARSTWOWY J.W. FAKTURA 'BARANEK' 1,5 mm	SZARY JEDWABISTY RAL 7044	6	ZABUDOWA WIATROLAPU	ALUMINIUM	CIEMNOSZARY – WG RAL 7011
2C	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	TYNK CIENKOWARSTWOWY J.W. FAKTURA 'BARANEK' 2,0 mm	SZARY KAMIENNY RAL 7030	7	DRZWI WEJŚCIOWE PEŁNE	STALOWE LUB ALUMINIOWE	CIEMNOSZARY – WG RAL 7011
3	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE – COKÓŁ	TYNK CIENKOWARSTWOWY j.w. FAKTURA 'KORNIK' GRANULACJA 2,0 mm	SZARY ŚREDNI RAL 7010	8	OBRÓBKI BLACHARSKIE; PARAPETY ZEWN. ORYNNOWANIE	BLACHA POWLEKANA	CIEMNOSZARY – WG RAL 7011
				9	BALUSTRADY	STAL NIERDZEWNA szczotkowana	STAL NIERDZEWNA

**Eco-Construction Sp. z o.o.**
ul. Fiszer 14; 80-231 Gdańsk

Projekt:
"ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA CELE BIUROWE I SALI KONFERENCYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU PPOŻ"

inwestor: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk

Lokalizacja: dz. nr 217/31; 217/70; 217/74, 217/76 obręb Lubań, gm. Nowa Karczma, powiat Kościerski

Projekt Budowlany

Branża: ARCHITEKTURA	Data:	Podpis:
Projektant: mgr inż. arch. Konrad Trojanowski Nr uprawnień: upr. nr 522/POOKK/2012 czł. POIA nr PO-1263	05.2015r.	
Sprawdzający: dr inż. arch. Ewa Brach Nr uprawnień: upr. nr 5674/Gd/93, czł. POIA nr PO-0006		
Współpraca: mgr inż. arch. Anna Biesiadecka Nr uprawnień: upr. nr 533/POOKK/2013 czł. POIA nr PO-1268		
Tytuł: ELEWACJA WSCH. - KOLORYSTYKA	Skala: 1:100	Nr rysa: A010