


Adaptacja budynku PODR na cele biurowe
elewacja wschodnia - kolorystyka skala 1:100



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ELEWACYJNYCH

| OZNACZENIE | | MATERIAŁ | KOLOR | OZNACZENIE | | MATERIAŁ | KOLOR |
|------------|---------------------------|---|----------------------------------|------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | POKRYCIE DACHU | PAPA Z POSYPKĄ MINERALNĄ | SZARY | 4 | OKNA | PCV | KOLOR SZARY – wg RAL 7010 |
| 2 | ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | TYNK CIENKOWARSTW. MINERALNY MALOWANY FARBĄ SILIKONOWĄ FAKTURA BARANEK 1,0 mm | kremowo-beżowy ~RAL 1015 | 5 | WITRYNY, DRZWI PRZESZKLONE | ALUMINIUM | CIEMNOSZARY – WG RAL 7011 |
| 2B | ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | TYNK CIENKOWARSTWOWY J.W. FAKTURA 'BARANEK' 1,5 mm | ~RAL 7044 'SZARY JEDWABISTY' | 6 | ZABUDOWA WIATROŁAPU | ALUMINIUM | CIEMNOSZARY – WG RAL 7011 |
| 2C | ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | TYNK CIENKOWARSTWOWY J.W. FAKTURA 'BARANEK' 2,0 mm | ~RAL 7030 'SZARY KAMIENNY' | 7 | DRZWI WEJŚCIOWE PEŁNE | STAŁOWE LUB ALUMINIOWE | CIEMNOSZARY – WG RAL 7011 |
| 3 | ŚCIANY ZEWNĘTRZNE – COKÓŁ | TYNK CIENKOWARSTWOWY j.w. FAKTURA 'KORNIK' GRANULACJA 2,0 mm | szary – średnio ciemny ~RAL 7010 | 8 | OBRÓBKI BLACHARSKIE; PARAPETY ZEWN. ORYNNOWANIE | BLACHA POWLEKANA | CIEMNOSZARY – WG RAL 7011 |
| | | | | 9 | BALUSTRADY | STAŁ NIERDZEWNA szczotkowana | NATURALNY KOLOR STAŁI NIERDZEWNEJ |
| | | | | 10 | SCHODY, POCHYLNE | PŁYTY GRESOWE mrozoodporne | CIEMNOSZARY |

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|
|  Eco-Construction Sp. z o.o. ul. Fiszer 14; 80-231 Gdańsk | | | |
| Projekt: "ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA CELE BIUROWE I SALI KONFERENCYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU PPOŻ." | | | |
| Inwestor: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk | | | |
| Lokalizacja: dz. nr 217/31; 217/70; 217/74, 217/76 obręb Lubań, gm. Nowa Karczma, powiat Kościerski | | | |
| Projekt Wykonawczy | | | |
| Brano: ARCHITEKTURA | | Data: Podpisy: | |
| Projektant: mgr inż. arch. Konrad Trojanowski upr. nr 522/POOKK/2012 czł. POIA nr PO-1263 | | 07.2015r. | |
| Współpraca: mgr inż. arch. Anna Biesiadecka upr. nr 533/POOKK/2013 czł. POIA nr PO-1268 | | | |
| Sprawdzający: dr inż. arch. Ewa Brach upr. nr 5674/Gd/93, czł. POIA nr PO-0006 | | | |
| Tytuł: ELEWACJA WSCHODNIA - KOLORYSTYKA | | Skala: 1:100 | Nr rys.: A013 |