


*Adaptacja budynku PODR na cele biurowe
elewacja południowa kolorystyka skala 1:100*



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ELEWACYJNYCH

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ELEWACYJNYCH						
oznaczenie		materiał	kolor	oznaczenie		kolor
1	pokrycie dachu mineralna	papa z posypką mineralną	szary	4	okna	pcv
				kolor szary – wg RAL 7010		
2	ściany ziemne/rzeczne	tynk cienkowarstw. mineralny malowany farbą silikonową faktura baranek 1,0 mm	kremowo-beżowy ~RAL 1015	5	witryny, drzwi przeszkłone	aluminium
				ciemnoszary – wg RAL 7011		
2B	ściany ziemne/rzeczne	tynk cienkowarstwowy j.w. faktura "baranek" 1,5 mm	~RAL 7044 szary jedwabisty'	6	zabudowa wiatrolapu	aluminium
				ciemnoszary – wg RAL 7011		
2C	ściany ziemne/rzeczne	tynk cienkowarstwowy j.w. faktura "baranek" 2,0 mm	~RAL 7030 szary kamienny'	7	drzwi wejściowe pełne	stalowe lub aluminowe
				ciemnoszary – wg RAL 7011		
3	ściany ziemne/rzeczne – cokół	tynk cienkowarstwowy j.w. faktura "korNIK" granulacja 2,0 mm	szary – średnio ciemny ~RAL 7010	8	obrobki blacharskie; parapety zewn. orynowanie	blacha powlekana
				ciemnoszary – wg RAL 7011		
				9	balustrady	stal nierdzewna szczerkowano
				naturalny kolor stali nierdzewnej		
				10	schody, pochytlne	plity gresowe mrozoodporne
						ciemnoszary

[illegible]