


Adaptacja budynku PODR na cele biurowe

elewacja wschodnia skala 1:100



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ELEWACYJNYCH

OZNACZENIE		MATERIAŁ	KOLOR	OZNACZENIE		MATERIAŁ	KOLOR
1	POKRYCIE DACHU	PAPA Z POSYPKĄ MINERALNĄ	SZARY	4	OKNA	PCV	KOLOR SZARY - wg RAL 7010
2	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	TYNK CIENKOWARSTW. MINERALNY MAŁOWANY FARBĄ SILIKONOWĄ FAKTURA BARANEK 1,0 mm	kremowo-beżowy ~RAL 1015	5	WITRYNY, DRZWI PRZESZKLONE	ALUMINIUM	CIEMNOSZARY - WG RAL 7011
2B	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	TYNK CIENKOWARSTWOWY J.W. FAKTURA 'BARANEK' 1,5 mm	~RAL 7044 'SZARY JEDWABISTY'	6	ZABUDOWA WIATROŁAPU	ALUMINIUM	CIEMNOSZARY - WG RAL 7011
2C	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	TYNK CIENKOWARSTWOWY J.W. FAKTURA 'BARANEK' 2,0 mm	~RAL 7030 'SZARY KAMIENNY'	7	DRZWI WEJŚCIOWE PEŁNE	STAŁOWE LUB ALUMINIOWE	CIEMNOSZARY - WG RAL 7011
3	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - COKÓŁ	TYNK CIENKOWARSTWOWY j.w. FAKTURA 'KORNIK' GRANULACJA 2,0 mm	szary - średnio ciemny ~RAL 7010	8	OBRÓBKI BLACHARSKIE; PARAPETY ZEWN. ORYNNOWANIE	BLACHA POWLEKANA	CIEMNOSZARY - WG RAL 7011
				9	BALUSTRADY	STAŁ NIERDZEWNA szczotkowana	NATURALNY KOLOR STAŁI NIERDZEWNEJ
				10	SCHODY, POCHYLNIE	PŁYTY GRESOWE mrozoodporne	CIEMNOSZARY

 Eco-Construction Sp. z o.o. ul. Fiszer 14; 80-231 Gdańsk			
Projekt: "ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA CELE BIUROWE I SALI KONFERENCYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU PPOŻ."			
Inwestor: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk			
Lokalizacja: dz. nr 217/31; 217/70; 217/74,217/76 obręb Lubań, gm. Nowa Karczma, powiat Kościerski			
Projekt Wykonawczy			
Branża: ARCHITEKTURA		Data:	Podpis:
Projektant: mgr inż. arch. Konrad Trojanowski Nr uprawnień: upr. nr 522/POOKK/2012 czł. POIA nr PO-1263		07.2015r.	
Współpraca: mgr inż. arch. Anna Biesiadecka Nr uprawnień: upr. nr 533/POOKK/2013 czł. POIA nr PO-1268			
Sprawdzający: dr inż. arch. Ewa Brach Nr uprawnień: upr. nr 5674/Gd/93, czł. POIA nr PO-0006			
Tytuł: ELEWACJA WSCHODNIA		Skala: 1:100	Nr rys.: A009