

Przedmiar 4/09/2017

Obiekt	Dostosowanie budynku zajazdu PODR w Lubaniu Oddział w Starym Polu do wymogów p.poż. - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego
Budowa	ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole
Inwestor	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn
Biuro kosztorysowe	Usługi Kosztorysowe i Projektowe DOMINO, Piotr Szpejewski

Sporządził mgr inż. Piotr Szpejewski

Dzierżgoń, Wrzesień 2017

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Dostosowanie budynku zajazdu PODR w Lubaniu Oddział w Starym Polu do wymogów p.poż. - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Oświetlenie ewakuacyjne		
1	KNNR 5 0502/03		Oprawy oświetleniowe przykręcane oświetlenia awaryjnego 18W - oprawa uniwersalna	kpl.	19,000
2	KNNR 5 0502/03		Oprawy oświetleniowe przykręcane oświetlenia awaryjnego IP 65	kpl.	1,000
3	KNNR 5 0502/03		Oprawy oświetleniowe przykręcane oświetlenia awaryjnego - oprawa jednostronna	kpl.	5,000
4	KNNR 5 0502/03		Oprawy oświetleniowe przykręcane oświetlenia awaryjnego oprawa dwustronna	kpl.	4,000
5	KNNR 5 0110/03		Listwy elektroinstalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 20 mm (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do gipsu, gazobetonu - listwa elektroinstalacyjna 17x15	m	350,000
6	KNNR 5 0212/01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewód YDY3x1.5	m	350,000
7	KNR 4-03 1202/01		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	miar.	1,000
8	KNNR 5 1304/05		Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	28,000
9	KNNR-W 9 1201/02		Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy (Krotność= 2)	punkt	1,000
10	KNNR-W 9 1201/03		Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu (Krotność= 2)	punkt	12,000
11	analiza własna		Szkolenie personelu	kpl.	1,000

Dostosowanie budynku zajazdu PODR w Lubaniu Oddział w Starym Polu do wymogów p.poż. - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

Nr	Opis robót
	Oświetlenie ewakuacyjne

Dostosowanie budynku zajazdu PODR w Lubaniu Oddział w Starym Polu do wymogów p.poż. - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robocizna	r-g	172,970		
		Razem	172,970		

Dostosowanie budynku zajazdu PODR w Lubaniu Oddział w Starym Polu do wymogów p.poż. - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Kołki rozporowe plastikowe	szt	945,000		
2	Listwa elektroinstalacyjna 17x15	m	364,000		
3	Oprawy uniwersalne	szt	19,000		
4	Oprawy dwustronne	szt	4,000		
5	Oprawy IP 65	szt	1,000		
6	Oprawy jednostronne	szt	5,000		
7	Przewód YDY3x1.5	m	364,000		
		Razem			
		Materialy pomocnicze			
		Razem			

Dostosowanie budynku zajazdu PODR w Lubaniu Oddział w Starym Polu do wymogów p.poż. - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Razem	0,000		