

Przedmiar 5/09/2017

Obiekt	Dostosowanie budynku zajazdu PODR w Lubaniu Oddział w Starym Polu do wymogów p.poż. - prace budowlane
Budowa	ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole
Inwestor	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn
Biuro kosztorysowe	Usługi Kosztorysowe i Projektowe DOMINO, Piotr Szpejewski

Sporządził mgr inż. Piotr Szpejewski

Dzierżgoń, Wrzesień 2017

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Dostosowanie budynku zajazdu PODR w Lubaniu Oddział w Starym Polu do wymogów p.poż. - prace budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Prace przygotowawcze					
1	KNR-W 4-01 0208/03		Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm - wykonanie rzepestu w stropie 3	szt	3,000
			razem	szt	3,000
2	KNR-W 4-01 0212/05		Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wykonanie otworu pod klapę oddymiającą 1,4*1,4*0,4	m ³	0,784
			razem	m ³	0,784
3	KNR-W 4-01 0353/04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ² 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
2 Prace właściwe					
4	KNR K-24 0705/07		Ściany zewnętrzne z pustaków szklanych 1,2*1,5	m ²	1,800
			razem	m ²	1,800
5	KNR-W 4-01 0304/01		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej 1,2*1,5*0,3	m ³	0,540
			razem	m ³	0,540
6	KNR 4-01 0711/01		Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m ² na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 1,2*1,5	m ²	1,800
			razem	m ²	1,800
7	KNR 2-02 1505/01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 1,2*1,5	m ²	1,800
			razem	m ²	1,800
8	KNR 0-19 1023/09		Analogia. Obróbka klapy oddymiającej 1,35*1,35	m ²	1,823
			razem	m ²	1,823
9	KNR-W 2-02 0504/03		Pokrycie papą termozgrzewalną przy obróbkach 1,5*1,5	m ²	2,250
			razem	m ²	2,250

Dostosowanie budynku zajazdu PODR w Lubaniu Oddział w Starym Polu do wymogów p.poż. - prace budowlane

Nr	Opis robót
1	Prace przygotowawcze
2	Prace właściwe

Dostosowanie budynku zajazdu PODR w Lubaniu Oddział w Starym Polu do wymogów p.poż. - prace budowlane

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Malarze gr.II	r-g	0,195		
2	Monterzy gr.II	r-g	6,417		
3	Robotnicy gr.I	r-g	1,027		
4	Robotnicy gr.II	r-g	0,162		
5	Robotnicy	r-g	38,543		
6	Tynkarze gr.III	r-g	1,584		
		Razem	47,929		

Dostosowanie budynku zajazdu PODR w Lubaniu Oddział w Starym Polu do wymogów p.poż. - prace budowlane

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cegła budowlana pełna	szt	200,880		
2	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,009		
3	Cement portlandzki 35	kg	33,372		
4	Drut stalowy ocynkowany o średnicy 6,0mm	kg	3,780		
5	Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,520		
6	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	0,855		
7	Gips budowlany szpachłowy	kg	4,284		
8	Kotwy	szt	10,938		
9	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m2	2,745		
10	Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,602		
11	Piasek do zapraw	m3	0,221		
12	Pustaki szklane EI 60	szt	28,980		
13	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	1,035		
14	Silikon	dm3	0,109		
15	Szpachłówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	7,693		
16	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,009		
17	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	18,630		
18	Woda	m3	0,017		
19	Zaprawa murarska PUSTLEP 140	kg	32,400		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Dostosowanie budynku zajazdu PODR w Lubaniu Oddział w Starym Polu do wymogów p.poż. - prace budowlane

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarka 150dm3	m-g	0,254		
2	Środek transportowy (1)	m-g	0,030		
3	Środek transportowy	m-g	0,109		
4	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,090		
5	Wyciąg	m-g	1,381		
		Razem	1,864		